

## Gebäudeabmessungen


Breite an Gebäudeaußenkante:	10,00 m
Länge an Gebäudeaußenkante:	15,00 m
Traufhöhe an Gebäudeaußenkante:	6,50 m
Fläche an Gebäudeaußenkanten:	150,00 m <sup>2</sup>
Dachform:	Sattel
Dachneigung:	10,00 °
Achsabstand:	5,00 m



## Lastannahmen

Schneelast:	Nach DIN 1055 Zone 1 mit einer Höhe von max. 400 m ü. NN
Windlast:	Zone 1
Erdbebenzone:	Zone 1
Bauweise:	Geschlossen

## Produktbilder



Die Halle basiert auf folgenden Grundlagen:

### Das Stahlgerüst besteht aus:

den Zweigelenkrahmen grundiert,  
den Giebelkonstruktionen grundiert,  
der Pfettenlage verzinkt,  
der Traufriegellage verzinkt,  
der Wandriegellage verzinkt,  
den Verbänden verzinkt.

### Unsere Leistungen umfassen:

die Statik für den Stahlbau,  
die Konstruktion der Halle,  
die Materialbeschaffung,  
die Fertigung,  
die Strahlentrostung,  
die Grundierung mit 40 µm,  
den Transport frei Baustelle,  
die fachgerechte Montage.

### Die Dacheindeckung besteht aus:

den Dachpaneelen 40mm PE,  
der Dachentwässerung Zink.

### Die Fassade besteht aus:

den Wandpaneelen 40mm PE,  
einem Sektionaltor 4x4m mit Haspelkette,  
einer Mehrzwecktür doppelschalig,  
dem Thermolichtband.

Mehrausstattungen auf Wunsch möglich.

**Mehrpreise**

-> Feuerverzinkung EP zuzügl. MwSt: 549,00 €

Feuerverzinkung der Gerüstkonstruktion anstelle der beschriebenen Grundierung.

-> Erweiterungsmodul 5,0 m Grundiert EP zuzügl. MwSt: 8.347,00 €

Dieses Modul verlängert Ihre Halle um 5,00 m. Es besteht als Erweiterung der oben aufgeführten Komponenten aus einem Zweigelenkrahmen grundiert, der Pfettenlage verzinkt, der Traufriegellage verzinkt, der Wandriegellage verzinkt, Dach- und Wandpaneel 40mm, Thermowandlichtplatten, angepasster Statik und Zeichnungen, Materialbeschaffung, Fertigung, Stahlentrostung, Grundierung mit 40 µm, Transport frei Baustelle und der Montage.

-> Erweiterungsmodul 5,0 m Verzinkt EP zuzügl. MwSt: 8.561,00 €

Dieses Modul verlängert Ihre Halle um 5,00 m. Es besteht als Erweiterung der oben aufgeführten Komponenten aus einem Zweigelenkrahmen verzinkt, der Pfettenlage verzinkt, der Traufriegellage verzinkt, der Wandriegellage verzinkt, Dach- und Wandpaneel 40mm, Thermowandlichtplatten, angepasster Statik und Zeichnungen, Materialbeschaffung, Fertigung, Stahlentrostung, Feuerverzinkung der Gerüstkonstruktion, Transport frei Baustelle und der Montage.

Alle Preise sind Bruttopreise zuzügl. MwSt.

Krings & Sieger GmbH & Co. KG